

About the FRANCO BELGE

フランコベルジュ・ストーブ・ショファージュについて

1926年、ベルギー国境にある田舎町『メルビル』で、労働問題に揺れるベルギーの若者2人と、フランス人2人との共同出資により、FRANCO (フランス) BELGE (ベルギー) 社【フランコベルジュ社】を創業致しました。当初、鑄鉄製造工場としてクッキングストーブや薪ストーブを製造販売し、82年には鍋や釜などのホウロウクックウェアを手がけて参りました。2002年にはフランスSTAUBFONDERIE社の協力を得て、『FRANCO BELGE STAUB CHAUFFAGE社』に至り、今現在、J・P・VOS社、GV Diffusion社、FRANCO BELGE EUROPE SA社にてフランコベルジュ社の薪ストーブに新たな炎を灯されています。



今も限り無く
灯される
フランコベルジュ。

World network

ワールドネットワーク

フランコベルジュ社の薪ストーブは今もなお、三人の投資家により引き継がれ、ヨーロッパを中心に約30カ国の人々に愛用され、販売されつづけています。又、ストーブ社のホウロウ鍋などのクッキングウェアは今では日本の専門店などでも販売されています。長年愛され続け、広がるネットワークは、いかにフランコベルジュ製品が高品質且つ安価な商品なのか、うかがい知ることができます。日本においては株式会社オリバートレードが、この重責を担っており、新たな心でグローバルなサービスを行ってまいります。



About the Oliver trade & Francobelge Staub Chauffage

オリバートレードとフランコベルジュ・ストーブ・ショファージュ社について

私ども株式会社オリバートレードは、日本にフランコベルジュブランドを浸透させるべく、2004年に日本総代理店契約を結びました。高品質でありながら安価で提供できるフランコベルジュ社製の製品は、現在の日本の薪ストーブ市場において、非常に魅力があります。

日本において薪ストーブは、『裕福な家庭のみの贅沢品』『山小屋やロッジなどの寒冷地のみ』『ペンションなどの商業施設向き』などと言われることが多く、一般的な家庭にはあまり取り上げられませんでした。しかし、フランコベルジュ社製のストーブは、日本の狭小スペースにも対応した機種や、新築の際にあまり負担にならない手頃な価格設定がされています。オリバートレードではそういった日本のニーズにあったフランコベルジュ社製ストーブを愛し続け、また薪ストーブの魅力を見知らぬ方々へお勧めすべく、日々努力を重ねております。

Manufacturing process


職人技が光る高度な製造技術

約80年の歴史を持つフランコベルジュ・ヨーロッパSA社は鑄鉄製品の製造に、高度な技術と老練な職人達の知識を併せ持つ世界的鑄造工場です。工場内は中世イギリスでおこった産業革命当時を彷彿させる雰囲気、職人達の息遣いがヒシヒシと伝わってきます。ハイテクでモダンな工場と違い、一人一人が製品に対し愛情やぬくもりを感じながら、1品1品心を込めて製造しております。

又、95年には国際基準であるISO9001を取得し、更なる品質向上を目指しております。

■原料と鑄型

原料は厳選された鉄鉱石を100%使用し、すべて処女鉄です。又、製品パーツによりクロムやアルミニウムなどを配合し最も適した強度を生み出すよう計算されております。特に鑄鉄製ストーブを生産する上で鑄型の製造・管理には万全の体制を整えております。高度なコンピューター技術と長年の経験で得た鑄造職人のノウハウを融合したオリジナルの鑄型を作成し、常に状態のよいものを使うため、定期交換がされています。



■表面仕上げと塗装

鑄型からはずしたパーツは更に研磨し、表面の美しい仕上げを行います。この時点でかなりのロスができることを承知で、状態のよいものだけを厳選し次の製造ラインに移ります。又、彼らはクックウェア（ホウロウの鍋など）で培ったノウハウを生かし、薪ストーブの塗装を行っております。色の調合にはコンピューターを使い、エナメルコーティングは3回の上塗りし、ストーブの熱に耐え長年剥げることはない工夫がされています。




■組み立てと検品

組み立ては人の手で1品1品行います。本体の表面から裏側にいたるすべての工程で人の手を介して行われるのです。製品の検品は工程中合計4回行われ、最後の検品でダメ出しができることもしばしばあります。検品とは目で見るのではなく触れて感じるものだと言われております。又、お客様の立場になってその製品をチェックすることで、問題のあるものは必ず浮き出てくるということです。検品を行う職人はそれを専門とし、長年の経験の中で高品質のものだけを人々に提供するポリシーを持ち続けています。



■商品開発

フランコベルジュ・ストーブ・ショファージュ社では、常に新しい技術や精度を高める為のテストを繰り返して行います。クリーンバーンシステム※1やパワフルエアウォッシュシステム※2はここで開発されました。含水率の違う薪を使用したり、各国のさまざまな樹木からつくられた薪を使い、コンピューターの数値で最善の熱効率や熱量の測定を行っております。フランコベルジュ・ヨーロッパSA社では今後日本のニーズにあった技術や商品開発を行い、消費者の大きな満足を得るべく協力体制が整っております。



※1 クリーンバーンシステム
一次燃焼空気とは別に二次燃焼用の空気を取り込み給気口を設け煙の燃焼を促す二次燃焼システム。



※2 パワフルエアウォッシュシステム
給気された空気をドアの内側を通して、ガラスへのススの付着を防ぐシステムです。

FRANCO BELGE Staub Lineup

オリバートレード《フランコベルジュ取扱商品》

《薪ストーブの保証内容》 ※本体・部材販売で、施工なしの場合は、ストーブ本体のみの保証になります。
□ ストーブ本体(構造体)／2年間(ガラス、レンガ、ガスケット等取り外し可能な部分は除く)
□ 煙道部材／1年間(煙突の塗装は除く)



COPAIN
【コパン】



BERNARD
【ベルナール】



CELAVIE
【セラビ】
シングルドア



CELAVIE
【セラビ】
ダブルドア



MARCEL
【マルセル】



薪について

燃料とする薪は、ナラ、クヌギ等広葉樹を主として使用し、薪は割ってから、材質にもよりますが最低でも1年以上の乾燥させた物でなければ燃焼の課程で水分を蒸発させるためのエネルギーが消費され燃えている状態でも、熱量があまり得られません。

理想とする薪は含水率が20%以上、含水率が50%で有れば、熱量は約半分になってしまいますのでご注意ください。

1日当たりの薪の使用料は、季節、地域性、使用しているストーブによっても異なりますが大凡、2.5束～3.5束(1束は直径35cm)月単位に換算すると75束～105束になります。



FRANCO BELGE

炎の眺めを 最大限生かした 中型モデル。



〈内 部〉

コパンの特徴はなんと言ってもガラスの大きさです。中型モデルにとって非常に大きい重厚なセラミックガラスを使用。W360×H280mmのガラスから美しい炎の眺めをじっくりと堪能できます。また、煙が逆流しにくいためガラスにススが付きにくいのも特徴で、お手入れしやすく、炎の眺めをススに邪魔されることも少なくなります。



The medium size model which employed the view of a flame in the maximum efficiently



COPAIN
【コパン】

PRICE 〈 価 格 〉

機種名	カラー	本体価格	オプション
コパン	マッドブラック	260,000円	—

SPEC 〈 仕 様 〉


- ☐ W535×D409×H700mm
- ☐ 燃料：薪
- ☐ 最大出力：6,880Kcal/h(8KW)
- ☐ 重量：100kg
- ☐ 最大薪長さ：40cm
- ☐ 煙突径：φ152mm
- ☐ 最大暖房面積：23坪(天井高2.4m換算)
- ☐ 燃焼効率：72.6%
- ☐ 一酸化炭素発生率：0.42%

DISTINCTIVE 〈 特 徴 〉


- ☐ 中型モデル市場で最も大きいセラミックガラス使用(W360mm×H280mm)
- ☐ 二重構造による二次燃焼システム※1
- ☐ ススがガラスに付きにくいパワフルエアウォッシュシステム※2搭載
- ☐ アルミホイル調理には最適の非常に便利な灰受け皿付き(W390×D230×H35)
- ☐ 排煙口はトップ又はリアから選択可能
- ☐ フロントローディング方式
- ☐ ボトム&リアヒートシールド標準装備

※1 通常火室に隣接する二次燃焼スペースで煙をさらに燃焼させるシステムです。
※2 給気された空気をドアの内側を通して、ガラスへのススの付着を防ぐシステムです。

排煙口は
トップ又はリアから
選択可能



※単位はすべてmm



天板

煙突を背面出しの際は、天板の煙突穴を円盤でふさぎ、この上にやかん等をのせます。

FRANCO-BELGE

開業当初より 愛され続ける トラディショナル ストーブ。

フランコベルジュ社のラインナップの中で最も古く、開業当初からのデザインを踏襲しているトラディショナルスタイルのストーブで最も人気があります。薪ストーブには珍しい、右サイドドアで長い薪も入れやすく、右利きの方ですと左手を使わず右手だけで開閉・薪入れができ便利です。また、煙が逆流しにくいのも特徴で、薪はストーブ右側に置く事をお勧めします。



〈内 部〉



〈右サイドドア〉



The traditional stove
which continues being loved more than the
time of commencement of business




BERNARD

【ベルナール】

PRICE 〈 価 格 〉

機種名	カラー	本体価格	オプション
ベルナール	マッドブラック	330,000円	—



※単位はすべてmm

SPEC 〈 仕 様 〉

- W630×D385×H690mm
- 燃料: 薪
- 最大出力: 8,600Kcal/h (10KW)
- 重量: 130kg
- 最大薪長さ: 45cm
- 煙突径: φ 152mm
- 最大暖房面積: 28坪 (天井高2.4m換算)
- 燃焼効率: 72.4%
- 一酸化炭素発生率: 0.10%

DISTINCTIVE 〈 特 徴 〉

- トラディショナルストーブとして、シンプルでエレガントなスタイル
- 二重構造による二次燃焼システム※1
- ススがガラスに付きにくいパワフルエアウォッシュシステム※2搭載
- アルミホイル調理には最適の非常に便利な灰受け皿付き (W390×D280×H30)
- 排煙口はトップ又はリアから選択可能
- フロント及び右側サイドローディング方式
- ボトム&リアヒートシールド標準装備

※1 通常火室に隣接する二次燃焼スペースで煙をさらに燃焼させるシステム。
※2 給気された空気をドアの内側を通して、ガラスへのススの付着を防ぐシステム。

使い勝手が良い
右サイドドア付

排煙口は
トップ又はリアから
選択可能





FRANCO BELGE

大きな鍋で本格 クツクを楽しめる 薪ストーブ。

国内で販売されている薪ストーブで最大級のドアW610×H410を開けると炉内は奥行きが35センチも有ります。ダッチオーブンができるスペースがあり、どんな形の鍋も入り色々な料理が楽しめます。また、ガラス面も大きく炎を楽しむ方におすすめのストーブです。



マジョリカブラウン

The latest designer's model
in which new breath is impressed




CELAVIE
【セラビ】シングルドア


PRICE 〈 価 格 〉

機 種 名	カ ラ ー	本体価格	オプション
セラビシングルドアノミディアム	マッドブラック	430,000円	外気導入キット 22,500円
	マジョリカブラウン	460,000円	
セラビシングルドアノラージ(S)	マッドブラック	520,000円	

■ミディアム



■ラージ



※単位はすべてmm


SPEC 〈 仕 様 〉

〈 ミディアム 〉

- W683×D505×H712mm
- 燃料:薪
- 最大出力:9,460Kcal/h(11KW)
- 重量:140kg □ 最大薪長さ:50cm
- 煙突径:φ152mm
- 最大暖房面積:31坪(天井高2.4m換算)

〈 ラージ 〉

- W776×D572×H808mm
- 燃料:薪
- 最大出力:12,900Kcal/h(15KW)
- 重量:180kg □ 最大薪長さ:55cm
- 煙突径:φ152mm
- 最大暖房面積:43坪(天井高2.4m換算)
- 燃焼効率:77.3%
- 一酸化炭素発生率:0.23%



DISTINCTIVE 〈 特 徴 〉

- クリーンな排気を実現するクリーンバーンシステム搭載※1
- ススがガラスに付きにくいバフエアウォッシュシステム搭載※2
- 深さがありアルミホイル調理には最適の非常に便利な大型灰受け皿付き(W350×D205×H70)
- 料理も可能なトッププレート
- 開放型暖炉としても楽しめるシングルドアタイプ
- 大きな火室の割りにスマートなブラウン管スタイルのボディー
- 火室内にフランスのアルザス地方のシンボル「ここのとり」のレリーフ
- 排煙口はトップ又は、リアから選択可能
- 室外から空気を取り込む外気導入キットをオプションにて設置可能

※1 P11参照
※2 給気された空気をドアの内側を通して、ガラスへのススの付着を防ぐシステムです。



FRANCO BELGE

新たな息吹を 感じる最先端の デザイナーズ モデル。

フランコベルジュ社は2004年フランスのSTAUFONDERIE社と提携し、このセラビを新たに投入しました。二次燃焼の効率を更に高める為のクリーンバーンシステムを採用。二次空気を上部の穴より取り入れることにより更に燃焼効率を上げ、クリーンな排気を実現致しました。また、最近の高気密住宅に対応した外気導入キットもオプションで用意されています。



マッドブラック
【デザインB】

マジョリカブラウン
【デザインA】

The latest designer's model
in which new breath is impressed




CELAVIE
【セラビ】ダブルドア


PRICE 〈 価 格 〉

機 種 名	カ ラ ー	本体価格	オプション
セラビダブルドアノミディアム(W)	マッドブラック	390,000円	外気導入キット 22,500円
	マジョリカブラウン	440,000円	
セラビダブルドアノラージ(W)	マッドブラック	490,000円	
	ダスキーレッド	530,000円	


■ミディアム



■ラージ



※単位はすべてmm



SPEC 〈 仕 様 〉

〈 ミディアム 〉

- W683×D505×H712mm
- 燃料:薪
- 最大出力:9,460Kcal/h(11KW)
- 重量:140kg □ 最大薪長さ:50cm
- 煙突径:φ152mm
- 最大暖房面積:31坪(天井高2.4m換算)

〈 ラージ 〉

- W776×D572×H808mm
- 燃料:薪
- 最大出力:12,900Kcal/h(15KW)
- 重量:180kg □ 最大薪長さ:55cm
- 煙突径:φ152mm
- 最大暖房面積:43坪(天井高2.4m換算)
- 燃焼効率:77.3%
- 一酸化炭素発生率:0.23%

DISTINCTIVE 〈 特 徴 〉

- クリーンな排気を実現するクリーンバーンシステム搭載※1
- ススがガラスに付きにくいバワフルエアークロッシングシステム搭載※2
- 深さがありアルミホイル調理には最適の非常に便利な大型灰受け皿付き(W350×D205×H70)
- 料理も可能なトッププレート
- 開放型暖炉としても楽しめるダブルドアタイプ
- 大きな火室の割りにスマートなブラウン管スタイルのボディー
- 火室内にフランスのアルザス地方のシンボル「ここのとり」のレリーフ
- 排煙口はトップ又は、リアから選択可能
- 室外から空気を取り込む外気導入キットをオプションにて設置可能

※1 P11参照
※2 給気された空気をドアの内側を通して、ガラスへのススの付着を防ぐシステムです。

多彩な機能を兼ね備えた **CELAVIE**【セラビ M・L/セラビア】の

FRANCO BELGE『機能と特徴』



Powerful Air Wash System




Clean Barn system


クリーンバーンシステム搭載

CLEAN BURN SYSTEM

一次燃焼空気とは別に二次燃焼用の空気を取り込む給気口を設け煙の自動燃焼を促す二次燃焼システム。



■ 外気導入システム(壁出し)



■ 外気導入システム(床下)

高気密住宅の場合に、室内の空気を使用しないで燃焼させる方法。先端に付いている物は、外壁に取り付けるステンレス製ウェザーカバー(納付き)。パイプにはアルミフレキシブル75φで、壁の開口に付ける150角ステンレスカバーです。本体にはステンレスアダプターが必要です。(壁出し)外壁にパイプを貫通できない場合、床下に出します。(床下)




■ ダブルドア調節コック(ラージのみ)

灰出し用扉についているダイヤルは、上にある空気調整レバーより大量に空気を取り入れる事ができ、灰出し扉を開けなくても点火する事が可能で、大変便利です。




■ ダッチオーブン

炉内でダッチオーブン。鋳物の鍋等を炉内に置き、蓋に熾火を載せピザ等で上が8、底が2割程度の温度で調理します。



〈ミディアム〉



〈ラージ〉




■ 内部

上部に見える穴あきバツフルプレートから二次燃焼した炎が下方へ噴出し、炉内で燃えている炎とぶつかりオーロラのような幻想的な炎が楽しめます。開口はラージ W580×H260 ミディアムはW510×H230。大きな鍋、長い薪が入ります。



■ 灰受け

灰受けの大きさはラージ、ミディアム共 W350×D205×H70で深さがあり灰の中でアルミホイル料理をするには最適な大きさです。また灰受けの上に見えるレバーは左右に動かす空気調整レバー。



■ 天板(各種)クックトップ付

天板は銅等の底板が均等の温度になるように、溝付きのクックトップになっております。これにより料理をするとき、一部だけが焦けてしまうことが解消されます。

OPTION (オプション)

オプションで木製取っ手が付けられます。

・木製取っ手
¥4,000



2つの空気調整レバーで炎の大きさが調整でき、正面ドアの大きなガラスからは、その美しい炎のゆらめきを堪能することができます。熱効率をあげるための吹きつけ模様でシンプルながら独特の存在感を表現しています。

自分好みの炎を演出できるストーブ。

MARCEL

【マルセル】



SPEC〈仕様〉

- W566×D433×H599mm
- 燃料:薪 □ 最大出力:7,310Kcal/h(8.5KW)
- 重量:90kg □ 最大薪長さ:40cm
- 煙突径:φ152mm
- 最大暖房面積:24坪(天井高2.4m換算)
- 燃焼効率:75.3% □ 一酸化炭素発生率:0.36%
- 灰受け:W280×D385×H30mm

DISTINCTIVE〈特徴〉


- ススがガラスに付きにくい
パワフルエアウォッシュシステム搭載
- 表面の細かな凹凸で熱効率をUP
- 炎がきれいに見える大きなセラミックガラス
- 排煙口はトップ、又はリアから選択可能

PRICE〈価格〉

250,000円



〈内部〉



A photograph of a black metal wood-burning stove with a pot on top, situated in a rustic room with stone walls and a tiled floor. A wooden barrel and a small lantern are also visible. The image is overlaid with a semi-transparent red rectangle containing white Japanese text.

ティングスの薪ストーブ
 に進化し続けています。
 領域へ。
 ます。

NEW DEFIANT

NEW ENCORE

RESOLUTE ACCLAIM

— 14 —



もっと暖かく、もっと使いやすく。

美しい自然と心のこもったライフスタイル。


厳しい自己規準をクリアしたダッチウエスト薪ストーブは、
今や「極められた名ストーブ」ブランドとして世界的に認められています。

ENLIGHTsmall

【エンライト スモール】FA247 / FA247VN



少ない燃料で最大の熱エネルギーを得る最新燃焼技術リーンバーン燃焼システム搭載。驚異の10～14時間燃焼。スッキリしたフォルムの中に重厚感漂う、ダッチウエスト伝統の鋳物製の薪ストーブです。



※単位はすべてmm

SPEC〈仕様〉

- W625×D610×H750mm
- 燃料：薪
- 最大出力：10,100Kcal/h(11.7KW)
- 重量：181kg □ 最大薪長さ：48cm
- 煙突径：φ152mm
- 最大暖房面積：130m²
- 燃焼効率：72.0%


DISTINCTIVE〈特徴〉

- リーンバーン燃焼システム搭載で、従来のノンキャタリティック（非触媒）型の薪ストーブに比べて6時間程度も長く燃焼することが可能です。
- 煤のガラスへの付着を防ぐエアウォッシュシステム 搭載
- 耐火セメントを使用していないので、部品交換が簡単
- リアヒートシールド付き
- ボトムヒートシールド付き

PRICE〈価格〉 クラシックブラック **360,000円**
バーモント・ナイト **420,000円**

オプション 外気導入キット / サイドヒートシールド / フルカラーヒートシール

薪ストーブとしての基本性能の高さに伝統の使いやすさをプラス。
ユーザーに暖かさを、環境に配慮したエンライトシリーズ。



※単位はすべてmm

SPEC〈仕様〉

- W695×D640×H757mm
- 燃料：薪
- 最大出力：13,100Kcal/h(15.2KW)
- 重量：191kg □ 最大薪長さ：56cm
- 煙突径：φ152mm
- 最大暖房面積：149m²
- 燃焼効率：72.0%

DISTINCTIVE〈特徴〉

- リーンバーン燃焼システム搭載で、従来のノンキャタリティック（非触媒）型の薪ストーブに比べて6時間程度も長く燃焼することが可能です。
- 煤のガラスへの付着を防ぐエアウォッシュシステム 搭載
- 耐火セメントを使用していないので、部品交換が簡単
- リアヒートシールド付き
- ボトムヒートシールド付き



PRICE〈価格〉 クラシックブラック **420,000円**
バーモント・ナイト **480,000円**

オプション 外気導入キット / サイドヒートシールド / フルカラーヒートシール



厳しい北欧の自然に磨かれ洗練された技術とデザインを持つ薪ストーブ。
独自の文化を継承してきた欧米スタイル。モダンラインとクラシックラインの2つのデザインが特徴。


二酸化炭素と薪の循環 | 清潔なクリーンバーン | 環境へのこだわり

「寿命の長い製品で、世代を問わずみんなに愛される製品を」。これが、ヨツール社の基本理念です。親から子へ、そして孫へと受け継がれていく息の長い製品づくりを心がけています。ヨツールの製品がモダンラインとクラシックラインに分かれているのは、さまざまなライフスタイルに合うデザインを選択できるように。また、使う立場にとってのよいデザインとは、フォーム・機能性・耐久性を兼ねて備えるだけでなく、メンテナンスが容易であることだとヨツールは考えます。

Jøtul F400

【ヨツールF400】

北米の男たちに愛された、海を感じるモデル。
「海のモチーフ」が活かされています。



※単位はすべてmm

SPEC〈仕様〉

- W656×D584×H718mm
- 燃料：薪
- 最大出力：9,030Kcal/h(10.5KW)
- 重量：170kg □ 最大薪長さ：50cm
- 煙突径：φ150mm
- 最大暖房面積：115m²
- 燃焼効率：84.0%


DISTINCTIVE〈特徴〉

- 炉内で微粒子の90%までを燃やす、環境にやさしい自動二次燃焼システムのクリーンバーンシステム搭載
- 波長の長い遠赤外線効果による空気伝導で暖める輻射式
- 煤のガラスへの付着を防ぐ、エアウォッシュシステム搭載
- 高気密高断熱住宅向けの、屋外から空気を取り入れて燃焼させる外気導入型システム

PRICE〈価格〉 ブラックペイント **430,000円**
ブルーブラックエナメル **500,000円**

オプション 外気導入セット **32,200円** 外気アダプター **3,300円**
リアヒートシールド **26,000円**

ゴシック調の扉からクリーンバーンによって生み出される“オーロラの炎”が堪能でき、炎を楽しむ設計と同時に、使い勝手を考えたシンプルな構造が特長です。



※単位はすべてmm

SPEC〈仕様〉

- W758×D694×H715mm
- 燃料：薪
- 最大出力：9,460Kcal/h(11.0KW)
- 重量：200kg □ 最大薪長さ：55cm
- 煙突径：φ150mm
- 最大暖房面積：150m²
- 燃焼効率：78.0%

DISTINCTIVE〈特徴〉

- 炉内で微粒子の90%までを燃やす、環境にやさしい自動二次燃焼システムのクリーンバーンシステム搭載
- 波長の長い遠赤外線効果による空気伝導で暖める輻射式
- 煤のガラスへの付着を防ぐ、エアウォッシュシステム搭載
- 高気密高断熱住宅向けの、屋外から空気を取り入れて燃焼させる外気導入型システム

Jøtul F500

【ヨツールF500】




PRICE〈価格〉 ブラックペイント **500,000円**
ブルーブラックエナメル **570,000円**

オプション 外気導入セット **32,200円** 外気アダプター **3,300円**
リアヒートシールド **26,000円**



薪ストーブ炉台 HEARTH CLASSICS

ハースクラシックのストーブ炉台は、あなたのファイヤースペースを一層素敵に見せてくれます。
面倒な炉台工事が不要で、フロアパッドは床に敷くだけ、ウォールパッドは壁設置用の金具で容易に取り付けることができますので、お気軽にお使いいただけます。



■ パターン＆デザイン

パターン		スタンダード床型	コーナー床型	壁プロテクター型
デザイン	品 番	PS-4040C1-DA-2	PC-4040C1-DA-2	CPAD-C1-DA(スタンダード用)
	a (mm)	1025	1025	1009
D'Africa(TILE) (D.アフリカ.タイル)	b (mm)	844	717	—
	c (mm)	254	434	—
	d (mm)	666	1231	1009
	e (mm)	1025	—	—
	厚み (mm)	32	32	32
	重さ (kg)	38	38	39
価 格		68,000円	68,000円	74,000円


※ フレームはスチール製で、サイズをカットして使用することはできません。基盤は低プロファイルベースの上にセラミックタイル貼りです。
※ 数値には±5mm程度の誤差がございます。



Accessories & Maintenance Goods

【アクセサリ＆メンテナンスグッズ】

暖炉や薪ストーブまわりに欠かせないアクセサリ。いつも使う物だからこそ機能性・デザイン性にもこだわりたいもの。
そこでアンティークな雰囲気やブラックやモダンでシンプルでグレーで選び抜かれた素材を使って大切に仕上げたアクセサリをご紹介します。
その他各種メンテナンスグッズもご用意しております。





エコファン エア・マックス
薪ストーブの上に設置。ストーブの熱で電気を作り安定した風を送ります。電源のいらないファンです。
H248×W153×D100
羽根サイズφ232mm
重量1.2kg／本体鉄・羽根アルミ製
カナダ製(812G)
23,000円



麻のログキャリアバッグ
H310×W610×D310mm／麻製
アメリカ製 (LCR-25 M)
6,800円




アッシュ用バケツフタ付き
H390×φ330mm／スチール製
アメリカ製 (C-1709B)
12,000円



アッシュホルダー
H228×W241×D486mm
本体鉄・ハンドル部分木製
アメリカ製 (18500 AE)
13,500円



アッシュコンテナ
H406×φ300mm／鉄板製
アメリカ製 (C-1709 U)
7,400円



ハースラグ
W1100×D550×厚み15mm
ウール100％／インド製
レッド(H-8)
ブルー(H-9)
マスタード(H-6)
ミント(H-16) 各15,900円



チムニー ポリプロブラシ
ブラシ部分は樹脂製なので煙突内部にキズが付く心配がありません。
6インチ用(φ152mm)
アメリカ製(33141)
6,400円



ブラシバー
L=1830mm／連続ネジ回転式
グラスファイバー製(φ12mm)
アメリカ製(30065)
4,300円



1 煙突塗装用ブラック塗料
648℃耐熱／アメリカ製(405)
2,800円

2 ストープポリッシュ
162ml／アメリカ製(401)
マットブラックストープ本体の錆び、汚れなどに乾いた布などで拭きます。
1,800円

3 ガラスクリーナー
ガラスにススが付いた場合、スプレー式ですのであまり熱くないガラスに吹いて、ティッシュでふいて下さい。
頑固なススもキレイに取れます。
473ml／アメリカ製(701C)
2,800円



チムニー クリーナー 共にアメリカ製
473ml(24) 1,800円 946ml(25) 3,500円
煙道火災の原因である煙突や煙道に付着するクレオソートの増加を最小限に抑えます。煙道のススを取り除き、熱効率を高めま。
《使用法》1週間に1度程度、小さじ1杯分の粉のクリーナーを炎の上にかけて下さい。



ストープサーモメーター
140～300℃
通常燃焼温度
サーモ式
アメリカ製(412)
4,500円



フラムゴ固形着火剤
21ヶ入り／デンマーク製
700円



ストープグローブ
L=347mm／レザー製／アメリカ製
レッド(A-12M) 5,400円
ブラック(A-12BM) 5,400円



スチーマー(かぼちゃ)
H170×φ200mm／2.9kg
鋳物製(T-11) 16,800円



スチーマー(ひいらぎ)
H170×W260×D190mm／2.7kg
鋳物製(T-12) 16,800円



4 ガasketセメント
1093℃耐熱／アメリカ製
88ml(110) 1,500円
ドア等のガasketロープ部分の接着剤



5 耐熱セメントメタル用
1093℃耐熱／アメリカ製
236ml(1332) 1,750円
鋳物と鋳物の接着用セメント



ガasketロープ
φ4.7～31mm
1m／800円～1,500円
※太さにより価格が異なります

薪ストーブは暖をとるだけでなく、調理も楽しめます。

Andersen Stove

南部鉄器 南部鉄器 南部鉄器

南部鉄器は工芸品としての命を守りながら、時代が求める優れた製品を造り続けています。アンデルセンストーブは、南部鉄器の「岩鑄」に協力をいただきました。ストーブライフには欠かせないピザパンは、鑄鉄の遠赤外線効果によって、美味しく、こんがり焼き上げます。



ピザパンとハンドル▲

● ピザパン
・541266
外周φ28cm、内周φ24.5cm／鑄鉄
4,600円



▲ピザパンにハンドルを装着した例

● ピザパンハンドル
・541267
L:20cm／鑄鉄
1,000円



● ピザパンセット
・541268
5,600円



● クッキングスタンド(S)
・541076
D:17cm×W:20cm×H:12cm／鉄
6,300円



● クッキングスタンドリフター
・541071
D:2.5cm×W:17cm×H:46cm／鉄
2,900円



● クッキングスタンド(L)
・541078
D:23cm×W:33.5cm×H:13cm／鉄
6,800円




北欧デンマークの生活文化が育んだ高完成度の工芸品。鋳物ストーブメーカーならではの、高い品質とシンプルなスカンジナピアデザインで、モダン&アンティークなインテリア性が楽しめます。




● ケトル(大)
・523452
φ24cm／4.5ℓ／鑄鉄
29,000円




● ケトル(小)
・523455
φ18cm／2.0ℓ／鑄鉄
19,000円




● FEETケトル
・523440
φ18cm／1.2ℓ／鑄鉄
22,000円



● 鍋敷き(N.A.C)
・523501
φ19.5cm／鑄鉄
6,300円



● 鍋敷き(リス)
・523503
φ19cm／鑄鉄
6,300円



● FEET鍋敷き
・523441
φ22cm／鑄鉄
7,000円



KAWAGUCHI i-monoは、薄肉(2mm厚)ながら強度のあるFCDで作られています。FCDとは、球状黒鉛鑄。鋳物の鍋は、一般にFC(ねずみ鑄鉄/gray cast iron)製法の重たいものが多い中、難しいFCD製法を実現した川口鑄物の技術が、「軽量・強度」を生みしました。



● ホットパン 19
・525002
φ19cm／3.03ℓ／2.5kg
ダクタイル鑄鉄
18,000円



● ホットパン 15
・525003
φ15cm／1.58ℓ／1.6kg
ダクタイル鑄鉄
15,000円



● ホットパン 19Sh
・525006
φ19cm／1.67ℓ／2.2kg
ダクタイル鑄鉄
17,000円




● ホットパン 15Sh
・525007
φ15cm／1.02ℓ／1.5kg
ダクタイル鑄鉄
14,000円



● フライパン 26
・525009
φ26cm／1.1kg
ダクタイル鑄鉄
10,000円



● フライパン 24
・525010
φ24cm／0.9kg
ダクタイル鑄鉄
8,000円



Stove and chimney material price list

フランコベルジュ社煙道部材 価格表

二重断熱煙突部材《 SELKIRK セルキルク プラチナムシリーズ 》



■セルキルク社PLUTINUMシリーズ断熱二重煙突の特徴

断熱二重煙突は、一重煙突(シングル管)に対して内部が二重構造になっており、アウターパイプとインナーパイプの間には25mmの高断熱材(シリカ)が注入されています。可燃物までの距離100mmまで可能で、日本の木造建築にも安心してご使用頂けます。主に天井付近から屋外にかけて使用します。断熱二重煙突を使用することにより、煙突内の上昇気流を強め、煙道にススが溜まりにくくなるのが特徴です。

アメリカのセルキルク社PLATINUMシリーズのMETALBESTOS二重煙突は、米国の安全基準を保障するUL認証品(UL® -103)です。また“Type HT (High Temperature)Chimney”としてさらに徹底的な厳しいテストにも合格しています。オリバートレードが、その安全性と施工性の良さを追求し続け選んだ高品質の断熱二重煙突です。

【Type HT Temperature Test】


可燃物からの距離2インチ(50.8mm)のクリアランスで行ったテストでの耐熱温度

10分間	1148℃耐熱	60分間	760℃耐熱
------	---------	------	--------

■仕様

アウターパイプ	ステンレススチール 材質SUS430／厚み0.3mm
インナーパイプ	ステンレススチール 材質SUS430／厚み0.38mm
断熱材	シリカパウダー(シリカ、イルミナイト、ミネラルファイバー)厚み25mm
接続方法	ツイストロック+ロッキングバンド締め


※ アスベストは含まれておりません。



二重煙突の接続は、差し込んで回転ロックさせるツイストロック方式に2つの煙突のジョイント部分を更によりと固定させるロッキングバンド締めで機密性にも優れ、最も信頼できる安全設計です。

■断熱煙突オフセット表

使用直筒	L (mm)	15° エルボ		30° エルボ	
		オフセット (A・mm)	高さ (B・mm)	オフセット (A・mm)	高さ (B・mm)
450	425	111	609	282	708
600	577	137	755	349	844
900	882	251	1021	546	1141
1200	1187	273	1352	660	1371
900+450	1307	307	1463	721	1482
1200+450	1612	365	1727	828	1739
900+900	1764	466	1871	921	1881



1.断熱二重煙突直筒(ステンレス製／SUS430) 接続方法:ツイストロックの後ロッキングバンド止め

品番	呼称	インチ	A.内径 (mm)	B.外径 (mm)	C.有効長さ (mm)	重さ (kg)	無塗装品価格	耐熱塗装品価格
6UT-48	1200(48")	6"	152	203	1187	12	48,000	51,000
6UT-36	900(36")	6"	152	203	882	9	38,000	40,000
6UT-24	600(24")	6"	152	203	577	6	29,000	31,000
6UT-18	450(18")	6"	152	203	425	4.5	25,000	27,000
6UT-12	300(12")	6"	152	203	272	3	21,000	23,000
6UT-9	250(9")	6"	152	203	196	2	18,000	20,000
6UT-6	150(6")	6"	152	203	120	1.5	17,000	19,000

■断熱二重煙突外部煙突のドラフト促進、結露防止、天井裏等の防火のため使用します。

2.断熱二重煙突T型筒(ステンレス製／SUS430)

品番	インチ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	重さ (kg)	無塗装品価格	耐熱塗装品価格
6T-IT	6"	162	162	324	162	5	50,000	53,000

■主に壁出し外部煙突の垂直煙突のジョイント部分に使用し、下部には掃除用キャップがついています。

3.断熱二重煙突アジャスター(ステンレス製／SUS430)

品番	インチ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	無塗装品価格	耐熱塗装品価格
6UT-11AJ	6"	152	203	304	50~240	25,500	26,500

■二重煙突の長さ調整に使用します。

4.断熱二重煙突エルボ(ステンレス製／SUS430)

品番	呼称	インチ	A (mm)	B (mm)	重さ (kg)	無塗装品価格	耐熱塗装品価格
6T-EL15KIT	15°	6"	295	77	3.1	29,000	31,500
6T-EL30KIT	30°	6"	317	158	4.5	31,000	32,000

■二重煙突の曲げ接続に使用します。

5.シングル煙突(アメリカ製オリンピア社)



室内用 一重煙突(SUS-304L)


ステンレスは鉄を主成分にクロムとニッケル等を添加した合金でクロムは非常に固い金属で、耐摩耗性、耐腐食性、耐熱性、離型性に優れていてニッケルは固い中にも柔軟性(ねばり)が有り、耐久性に優れている金属です。304Lは18%以上のクロムと10%以上のニッケルを添加したもので耐食性、耐久性に優れております。

ステンレス製 シームレス溶接加工(SUS304L／厚み0.4mm)


品番	呼称	インチ	内径 (mm)	A.有効長さ (mm)	B (mm)	無塗装品価格	耐熱塗装品価格
RL0648	1200	6"	152	1153	47	14,000	16,000
RL0636	900	6"	152	849	47	12,000	14,000
RL0624	600	6"	152	546	47	9,500	11,000
RL0618	300	6"	152	243	47	5,500	7,000
RL0612	150	6"	152	108	47	3,900	4,900

■室内管に使用され、長さ約3m以内が理想です。


※価格はすべて税抜となります。




1.直筒(ステンレス製)




2.T型筒(ステンレス製)



3.アジャスター(ステンレス製)




4.エルボ(ステンレス製)



5.シングル直筒(ステンレス製)

6.シングル煙突曲がり(ステンレス製 SUS304L/厚み0.4mm)

名 称	品 番	インチ	内径 (mm)	A.有効長さ (mm)	B (mm)	無塗装品価格	耐熱塗装品価格
90°自在曲がり	EL690	6"	152	168	114	9,000	10,000
90°固定曲がり	ICC-LE90	6"	152	-	-	10,000	11,000
45°曲がり	EL645	6"	152	-	-	10,000	11,000
30°曲がり	EL630	6"	152	-	-	10,000	11,000




6.シングル煙突曲がり(ステンレス製)

7.90°エルボキャップ付(ステンレス製 304L)

品 番	インチ	内径 (mm)	A (mm)	B (mm)	無塗装品価格	耐熱塗装品価格
LE-6LT	6"	152	143	146	13,000	14,000

■ 室内水平煙突に付けるチーズ。キャップを外しブラシを入れて水平部分の清掃を行います。




7.90°エルボキャップ付(ステンレス製 304L)

8.アダプター&スライド(アジャスター)(ステンレス製 304L)

品 番	インチ	A.外径 (mm)	B.有効長さ (mm)	価 格
アダプター 6DS-CPA	6"	152	76	10,000
品 番	インチ	A.内径 (mm)	B.有効長さ (mm)	価 格
スライド TEL6	6"	152	560	8,000

■ 二重煙突とシングル煙突の接続、シングル管の熱による伸縮、煙突長さ調整に使用します。




8.アダプター&スライド(アジャスター)

9.雪割(ボンテ鋼板製)

品 番	インチ	A (mm)	B (mm)	無塗装品価格	耐熱塗装品価格
XM-ESW	6"	610	710	26,000	28,000

■ 煙突の水上に設置し雪による煙突の損傷を防ぎます。



9.雪 割


10.トップ(ステンレス製 SUS304/愛鳥ネット付)

品 番	インチ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	無塗装品価格	耐熱塗装品価格
ラウンドトップ 6T-CT	6"	203	304	139	23,000	25,000

■ 一般的なトップで強風地域では不向きです。

品 番	インチ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	無塗装品価格	耐熱塗装品価格
ウェザーバンドトップ RM6WB	6"	300	200	50	36,000	39,500

■ 風、雨除けトップ、内部上部で逆円すいになっているため、煙の排出が優れています。




10.トップ(ステンレス製)

11.FS 丸トップ(ステンレス製 SUS304/愛鳥ネット付)

品 番	インチ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	無塗装品価格	耐熱塗装品価格
FS1406	6"	326	335	80	40,000	44,600

■ 雨や風による影響をおさえ、より安定した排煙を促すトップ。




11.FS 丸トップ

※10のトップ

12.ロッキングバンド(ステンレス製 SUS304)

品 番	インチ	A (mm)	無塗装品価格	耐熱塗装品価格
6FIB	6"	200φ	2,500	3,000

■ 二重煙突同士のツイストジョイント後、さらにこのバンドにてロックします。




12.ロッキングバンド

13.フィニッシングカラー

品 番	インチ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	価 格
FN	6"	210	160	9	18	4,500

■ シングル管と二重煙突、ジョイント部のカバーです。




13.フィニッシングカラー

14.ルーフサポート(無塗装品)

品 番	インチ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	価 格
URSA	7~10	152	177~254	101	18,000

■ 屋根野地板上、床上部に二重煙突を固定させるために使用し、勾配に合わせ 角度対応型。




14.ルーフサポート

15.インテリアリサポート(無塗装品)

品 番	インチ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	価 格
6T-IR	6"	410	40	40	15,000

■ 天井裏で二重煙突を固定させるため使用、足の長さは現場調整。




15.インテリアリサポート

16.インナーサポート(無塗装品 穴あきL-40×40n×4.5)

品 番	インチ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	価 格
IN-450	6"	400	450~550	280	60	25,000

■ 煙道囲い内部で断熱2重管の固定(550~750特注品)




16.インナーサポート

17.ストームカラー(ステンレス製 SUS304)

品 番	インチ	A (mm)	B (mm)	無塗装品価格	耐熱塗装品価格
6T-SC	6"	203	139	7,000	8,000

■ 外部二重煙突のトップ近くに使用し、雨が逆流して煙突内に進入することを防ぎます。




17.ストームカラー
(ステンレス製)

18.ルーフプレス(ボンテ鋼管16φ)

品 番	煙突外径 (mm)	足長さ (mm)	無塗装品価格	耐熱塗装品価格
URBK	127~355	1200~1800	20,000	23,000

■ 屋根上等の煙突が約1.5m超えた場合、風などで傾かないために使用します。




18.ルーフプレス

19.ダンパー(ドラフト調整用)

品 番	インチ	A (mm)	価 格
X307260	6"	140	4,500

■ 煙突内の上昇気流を弱め、燃えすぎ防止に使用し、煙突がかなり高い時には最適です。



19.ダンパー
(ドラフト調整用)

20.フラッシング(アルミメッキ鋼板)

品番	呼称	インチ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	無塗装品価格	耐熱塗装品価格
6TAF-6	1.6〜5寸勾配	6"	206	420	723	610	31,000	33,000
6TAF-12	5〜10寸勾配	6"	206	520	809	685	35,000	37,000
ST	カラー鉄板捨張り (スライド式)	6"	600	820 〜920	230	-	8,000	—
8T-AF6D	鉛フラッシング(瓦用) 1.5〜5.5寸勾配	6"	206	419	1250	1000	72,000	—
F-1	角フラッシング (ステンレス製 t=1.0)	6"	750	750	80	100	65,000	67,000
F-2		6"	800	800	80	100	70,000	73,000
ICXF6EFP	棟用フラッシング (3.5〜4.5寸用)	6"	209	200	609	609	33,000	36,000

■ 屋根の雨仕舞のため使用し、屋根勾配に合わせ角度選定、瓦の場合は鉛フラッシング、飾煙突で丸トップ等取り付けの際は、角フラッシングを使用します。

21.雨仕舞い角トップ
(ステンレス製 1.6φ30×15アミ付 SUS304 t=1.0/愛鳥ネット付)国産

品番	インチ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	無塗装品価格	耐熱塗装品価格
AK-1	6"	750	750	80	305	125,000	130,000
AK-2	6"	800	800	80	305	135,000	140,000
AK-3	6"	850	850	80	305	145,000	151,000
AK-4	6"	900	900	80	305	155,000	161,000

※ 納期/7〜10日
※ 規定外サイズのご注文も承っています。(料金は表中でご注文サイズに近い上の大きさと同額となります。)
■ 飾煙突のトップに使用、煙突掃除の場合は天板がナットで固定してあるため容易に外れます。

22.鼻隠しステー(耐熱塗装品)

Aタイプ 軒先側の破風に取り付け

品番	A (mm)	価格
543720	450	4,000
543721	600	5,500
543722	750	6,500
543724	900	7,500

Bタイプ(スライド式/妻破風用) 妻側の破風に取り付け

品番	インチ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	価格
HS-1	6"	100〜150	200	120	17,000

Cタイプ(スライド式0〜45°/軒先破風用) 軒先側の破風に取り付け

品番	インチ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	価格
HS-2	6"	200〜270	200	180	120	19,000

23.メガネ石(イソライト製)・化粧板(ステンレス製・2枚/黒耐熱塗装品)






品番	呼称	インチ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (φ)	価格
M-1	メガネ石	6"	410	120	—	206	16,000
M-2	化粧板	6"	10	530	530	206	25,000

■ 煙突壁貫通の時、壁に設置致します。


24.逆アダプターS+W(ステンレス製/厚み1.0mm)

品番	インチ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	無塗装品価格	耐熱塗装品価格
SW	6"	154	50	70	205	23,000	24,000


■ 二重煙突の間に暖房効果を高めるためシングル煙突を使用する場合使用。



22.鼻隠しステー



23.鋼製メガネ



24.逆アダプターS+W

25.ウォールサポート(ボンデ鋼板1.6mmスライド式)

品番	インチ	A (mm) 外壁からの離れ	B (mm)	C (mm)	無塗装品価格	耐熱塗装品価格
6T-WSK	6"	60〜150	240	477	25,000	27,000
6T-WSKK	6"	180〜280	240	500	27,000	29,000

■ 煙突壁出しの時に外部のT型煙突を支えるために使用します。下地が必要です。

26.ウォールリサポート(ボンデ鋼板 スライド式)

品番	インチ	A (mm) 外壁からの離れ	B (mm)	C (mm)	無塗装品価格	耐熱塗装品価格
UWRSA	6"	60〜150	355	275	20,000	22,000
UWRSAA (ステー付き)	6"	150〜250	360	400	23,000	25,000

■ 外部二重煙突を壁にて固定する時使用。下地要。

27.煙突ヒートシールド(耐熱塗装品/ステンレスSUS304 0.4mm)

品番	インチ	A (mm)	無塗装品価格	耐熱塗装品価格
RW636PBB (バンド付き)	6"	900	19,000	22,000

■ 室内シングル管が可燃物に近い時、あるいは煙突に触つてのやけど防止のために使用。バンド式なので簡単に取り付けできます。

28.シーリングカバー(カラー鉄板0.35艶消し黒)

品番	呼称	インチ	A (mm)	B (mm)	価格
S-1	勾配天井用 (スライド式)	6"	500	482〜762	14,000
S-2	フラット天井用	6"	500	500	10,000

■ 天井のカバープレート勾配用、フラットタイプ。天井水平開口450角対応。

29.鋼板(サビ止め塗装品) 二重煙突とルーフサポート固定用(厚み3.2mm)

品番	呼称	インチ	A (mm)	B (mm)	価格[2枚]
R-1	屋根用1〜5寸勾配	6"	580	200	5,000
R-2	屋根用6〜10寸勾配	6"	740	200	6,000
FL-1	床用	6"	500	140	5,000

■ 屋根野地板、飾り煙突、2階床板上に設置して、ルーフサポート共に2重煙突を固定します。


30.外気導入システム(セラビ M・L)

呼称	材質	価格
給気アダプター	ステンレス	16,000
フレキシブル管75φ	アルミ	1,500
化粧板150角	ステンレス1.0	2,500
ウェザートップ75φ	ステンレス	2,500

■ 室内空気を使わず燃焼させるシステムで、高気密、高断熱の家には欠かせません。外壁に出せない時は床下に。


※その他の部材については、お問い合わせくださいませ。

※価格はすべて税抜となります。




25.ウォールサポート


26.ウォールリサポート




27.煙突ヒートシールド



28.シーリングカバー(鋼板/ツヤ消し塗装品)





29.鋼板(二重煙突とルーフサポート固定用)





30.外気導入システム(セラビ M・L)

※天井フラット



〈参考例〉



60~150
(ステー付きは150~250)

279

273

83

スライド部分

下地要

ウォールリサポート

天井

60以上

100以上

メガネ石
120×410角

202φ

化粧板
耐熱シール4方

162

90°二重煙突T型

162

120

162

415角
開口

90°エルボ
キャップ付

化粧板
530角

シングル煙突

スライド部分

下部キャップ付
(掃除口)


476

ウォールサポート

下地要

276~376

側面図



床カバープレート530角

煙突固定用プレート
床用 500×140×3.2

フロアサポート
(ルーフサポート)

鉄板ビス止め

開口450角


ビス止め


265
107 118 22 118

530

265
225
15 125

【床平面図】






組立図

組立図

組立図




完成図

完成図

壁出し室内シングル管施工図


シングル管垂直施工図



完成図


室内曲げシングル管施工図

煙道システム



煙突の取り付け方法

- A 煙突の高さはストーブの容器、性能に応じて多少の違いはありますが、ストーブ本体上部より4m以上、横引きの長さは90cmとし、横引き長さの2倍以上の高さとして下さい。
また90°エルボキャップ付を設ける場合は2ヶ所以内とする。
横引きが長いとドラフト(上昇気流)が悪くなり、横引き部分にススがたまり、煙道内火災を起こす恐れがありますし、煙が曲がりにより渋滞しやすく曲がりを傷めます。
- B 煙突の屋根突き出し部分の高さは、防火上安全な高さを確保するため、屋根面より90cm以上かつ、水平距離3m以内に屋根面や障害物がある場合は、その部分より60cm以上高くしなければなりません。




外部煙突の高さ

- C 室内シングル煙突は可燃物より35cm以上、離して下さい。
但し、煙突ヒートシールド等で煙突を囲むか、壁、天井を不燃材、断熱材で仕上げた場合はこの限りではありません。
また、断熱二重煙突を使用する、天井裏、壁、床貫通部分は可燃物より15cm以上離し、ジョイント部分は、ツイストロック、ロッキングバンド結合し天井裏等見えなくなるジョイント部分はさらに、アルミテープで巻いて下さい。
- D 煙突は煙道火災を防ぐため、点検、清掃をしやすいシステムで行って下さい。

No. 部品名

- ① シングル煙突 304L
- ② スライドアダプター
- ③ シーリングカバー
- ④ 鋼板2枚 (ルーフサポート止め)
- ⑤ ルーフサポート
- ⑥ フロアーカバー 500角
- ⑦ ロッキングバンド
- ⑧ ルーフサポート
- ⑨ フラッシング
- ⑩ カラー鉄板捨張り
- ⑪ ストームカラー
- ⑫ ラウンドトップ
- ⑬ 断熱二重煙突直筒
- ⑭ 逆アダプターS+W
- ⑮ 煙突ヒートシールド
- ⑯ サポート受けアングルL-75×75
- ⑰ 棟用フラッシング
- ⑱ インテリアサポート
- ⑲ 雨仕舞い角トップ
- ⑳ 90°エルボキャップ付
- ㉑ 化粧板 2枚 (ステンレス製)
- ㉒ ウォールサポート
- ㉓ 断熱二重煙突T型筒
- ㉔ ウォールリサポート
- ㉕ 断熱二重煙突30°エルボ
- ㉖ 鼻かくしステー (3種類)
- ㉗ ウェザーハンドトップ
- ㉘ メガネ石
- ㉙ 外気導入システム (壁出しの場合)
- ㉚ ルーフプレス
- ㉛ 防火板 600未満の時 (鋼板)
- ㉜ ステンレス製 ウェザーカバー
- ㉝ インナーサポート

炉台寸法図



【コーナー設置】

【スタンダード設置】

ストーブ本体より背面壁までの距離は20cm以上離し、上部煙突から壁仕上げ面までは35cm以上離して下さい。離隔距離は本体にリアシールド等があるかで、多少寸法が変わります。
背面壁、床は長期の低温加熱により炭化して火災の危険性がありますので、熱を貫通させるような仕上げは避けてレンガ厚み100ミリ、軽量コンクリート板厚み50ミリ下地タイル等で仕上げて下さい。

※木造二階建て二階設置の場合は、炉台は床壁ともALC板(厚み50mm)の下地でタイル貼りとする。



MADE IN FRANCE



FRANCO BELGE



JØTUL®




Vermont Castings.

薪ストーブがくれた、 あたたかい生活。

The warm life with the cast iron stove.



フランコベルジュ社日本総代理店 株式会社 オリバートレード
〒325-0303 栃木県那須郡那須町大字高久乙2730-35
TEL.0287-78-3616 FAX.0287-78-3159
URL: <http://www.oliver-trade.com> / E-mail hp-info@oliver-trade.com



●お問い合わせ



那須デザイナーズハウス

〒325-0303
栃木県那須郡那須町
大字高久乙2730-35
TEL.0287-78-3616
FAX.0287-78-3159

輸入家具、DIYアメリカ物置、ガレージ、ミニログ、ガーデンキャビン販売

- パンフレットに記載の価格はすべて税抜となります。
- 商品の色調は、印刷の関係上実物とは異なる場合があります。
- 商品の仕様及び価格を予告なく変更することがあります。



フランコベルジュ（フランス製）
FRANCO BELGE
la chaleur en toute confiance



ヨツール



ダッチウェスト

Vermont Castings.
バーモントキャストインクス